

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	52 鳥取市（下水道） 設計書 当初 08-*****-11111-10 0 1 実施単価 03 鳥取市 00-08.07.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	48 下水道（４） 02 率計上する（市街地） 13 一般交通影響有り(2) 01 金銭保証（０．０４％） 01 豪雪割増あり 00 千円止め（土木） 02 算出しない 01 週休二日補正なし				

単独 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
単独										X1000	
管路施設(管きょ更生工法)										Y1H05	(レバ'ル1)
管きょ更生工										Y1H0501	(レバ'ル2)
管口可とう化		1		一	式					明第0001 表	
										Y2999	(レバ'ル2)
** 直接工事費 **		1		一	式					明第0002 表	
準備費										Z0005	
事前調査・前処理工(複合管φ1100)										Y2999	(レバ'ル2)
		1		一	式					明第0003 表	
現場環境改善費										Z0012	
共通仮設費											

単独 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税相当額 * *						

単独 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費計											

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ内面被覆工(製管工法φ1100)					Y1H050101 (レバ'ル3)
		一式			
更生材料					Y1H05010101 (レバ'ル4)
		一式			
更生材料(既設管径φ1100)					F000011001 00
	4,058.1	m			
単価一覧表(積算参考資料)					
製管					Y1H05010102 (レバ'ル4)
		一式			
製管工(自走式)					VS11001 00
	97.90	m			単第0 -0001 表
プロファイル溶接工					VS11004 00
	7	箇所			単第0 -0003 表
裏込注入工					Y1H05010103 (レバ'ル4)
		一式			
注入口取付工					VS11005 00
	2	回			単第0 -0004 表
支保工兼浮上防止工					VS11006 00
	97.90	m			単第0 -0009 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入工					VS11007 00
	13	m3			単第0 -0010 表
支保材損料					VS11008 00
	34	セット			単第0 -0014 表
注入用内部配管材損料					VS11009 00
	97.90	m			単第0 -0016 表
管口仕上工					Y1H05010104 (レベル4)
		一式			
マンホール口仕上工					VS110010 00
	4	箇所			単第0 -0021 表
取付管口穿孔仕上工					VS110011 00
	20	箇所			単第0 -0022 表
仮設備					Y1H05010105 (レベル4)
		一式			
製管設備設置撤去工					VS110012 00
	5	回			単第0 -0023 表
巻出しリング作成工					VS110013 00
	2	回			単第0 -0025 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製管機搬入組立工					VS110014 00
	2	回			単第0 -0026 表
製管機分解搬出工					VS110015 00
	2	回			単第0 -0027 表
機械器具損料					Y1H05010106 (レバール4)
		一式			
機械器具損料 φ1100					VS110016 00
	1	一式			単第0 -0028 表
換気設備工					Y4999 (レバール4)
換気設備工					SG1D2200001 00
	23	日			単第0 -0029 表
交通誘導員					Y4998 (レバール4)
交通誘導警備員 B					R0369 00
	69	人			1
交通誘導警備員 B (準備工)					R0369 00
	3	人			1

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管口耐震化					Y3999 (レハ ⁺ Ⅱ3)
可とう化					Y4997 (レハ ⁺ Ⅱ4)
管きょ接続部耐震化工事					VM11001 00
	4	箇所			単第0 -0031 表
交通誘導員					Y4996 (レハ ⁺ Ⅱ4)
交通誘導警備員 B					R0369 00
	12	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ内洗浄工					VP00100 00
	97.9	m			単第0 -0034 表
本管目視調査工 内径800mm以上					VP00200 00
	97.9	m			単第0 -0037 表
換気設備工					SG1D2200001 00
	1	日			単第0 -0029 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			