

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	52 鳥取市（下水道） 設計書 当初 08-*****-11111-10 0 1 実施単価 03 鳥取市 00-08.07.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 ICT施工有無 週休二日補正係数	48 下水道（４） 01 率計上する（地方部） 13 一般交通影響有り(2) 01 金銭保証（０．０４％） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 00 ICT施工を使用しない 01 週休二日補正なし				

08-*****-11111-10

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（補助）						X1000
管路施設(管きょ更生工法)						Y1H05 (レバノル1)
管きょ更生工(自立管)						Y1H0301 (レバノル2)
	1		一式			明第0001 表
管口耐震化工						Y2998 (レバノル2)
	1		一式			明第0003 表
* * 直接工事費 * *						
準備費						Z0005
事前調査・前処理工(φ250自立管)						Y2999 (レバノル2)
	1		一式			明第0004 表
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **							
** 純工事費 **							
現場管理費							
** 工事原価 **							
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
** 工事価格 **							
** 消費税相当額 **							

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0004

[illegible]

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ内面被覆工(反転・形成工法φ250) 2スパン 路線(更生)延長 34.21m(32.41m)						Y3999 (レベル3)
		1	一式			明第0002 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

管きょ内面被覆工(反転・形成工法 φ250)

工種明細書

頁0-0006

明第0002 表

2スパン

路線(更生)延長 34.21m(32.41m)

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生材料						Y1H05010201 (レハ ^レ ル4)
			一式			
更生管材 φ250用						F0000270001 00
単価一覧表(積算参考資料)	34.21	m				
反転・形成						Y1H05010202 (レハ ^レ ル4)
			一式			
管渠更生工(No.303-7) φ250 更生延長11.39m	1		一式			VJ030307 00 単第0 -0001 表
管渠更生工(No.304-2) φ250 更生延長21.02m	1		一式			VJ030402 00 単第0 -0009 表
仕上						Y1H05010203 (レハ ^レ ル4)
			一式			
本管口切断工 既設管径 250mm 昼間作業の場合	4		箇所			SG1D2102001 00 A=3,B=1 単第0 -0013 表
本管口仕上工 既設管径 250mm	4		箇所			SG1D2102002 00 A=3,B=200001 単第0 -0014 表
インバート補修工(特殊1号) はつりt=2cm 復旧t=3cm 本管径 φ250	2		箇所			VJ02500802 00 単第0 -0016 表

管きょ内面被覆工(反転・形成工法φ250)

工種明細書

Y3999

2スパン

路線(更生)延長 34.21m(32.41m)

明第0002 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処分費						Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	0.03	m3				SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=44,E=1 単第0 -0020 表
投棄料			一式			#0041 C=投棄料
処分費(無筋Co)	0.07	t				FC0001 00
仮設備			一式			Y1H05010204 (レ^\ Ⅱ4)
仮設備設置・撤去工 既設管径 250mm 仮設備設置	2	回				SG1D2103001 00 A=3,B=1 単第0 -0021 表
仮設備設置・撤去工 既設管径 250mm 仮設備撤去	2	回				SG1D2103001 00 A=3,B=2 単第0 -0022 表
換気・水替工			一式			Y1H05010301 (レ^\ Ⅱ4)
換気設備工	2	日				SG1D2200001 00 単第0 -0023 表

管きょ内面被覆工(反転・形成工法φ250)

工種明細書

2スパン

路線(更生)延長 34.21m(32.41m)

明第0002 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水プラグ損料(φ250)(供用1日当たり)						FM0003 00
単価一覧表(積算参考資料)	2		日			
安全費						Y4999 (レバール4)
交通誘導警備員 B						R0369 00
交代要員含む	6		人			1
*** 単位当たり ***	1		式			

管口耐震化工

Y2998

工種明細書

明第0003 表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠耐震化工（自立管）					Y3998 (レバ Ⅱ3)
更生管口耐震化工（その1） Φ250					V250001 00
	3	箇所			単第0 -0025 表
更生管口耐震化工（その2） Φ250					V250002 00
	1	箇所			単第0 -0028 表
コンクリート処分					Y3997 (レバ Ⅱ3)
運搬処分費					Y4999 (レバ Ⅱ4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)					SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=44,E=1
	0.01	m3			単第0 -0020 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費(無筋Co)					FC0001 00
	0.02	t			
換気工・水替工					Y3996 (レバ Ⅱ3)

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工					SG1D2200001 00
	2	日			単第0 -0023 表
止水プラグ損料(φ 250)(供用1日当たり)					FM0003 00
単価一覧表 (積算参考資料)	2	日			
安全費					Y3995 (レベル3)
交通誘導警備員 B					R0369 00
交代要員含む	6	人			1
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ内洗浄工					VP00100 00
	32.4	m			単第0 -0032 表
本管TVカメラ調査工					VP00200 00
	32.4	m			単第0 -0035 表
換気設備工					SG1D2200001 00
	1	日			単第0 -0023 表
止水プラグ損料(φ250)(供用1日当たり)					FM0003 00
	1	日			
単価一覧表(積算参考資料)					
	1	式			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

本工事費（単独） 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（単独）						X2000
管路施設(管きょ更生工法)						Y1H05 (レバ Ⅱ1)
管きょ更生工（自立管）						Y1H0501 (レバ Ⅱ2)
	1		一式			明第0005 表
管口耐震化工						Y2998 (レバ Ⅱ2)
	1		一式			明第0006 表
内面補修工						Y1H0501 (レバ Ⅱ2)
	1		一式			明第0007 表
* * 直接工事費 * *						
準備費						Z0005
事前調査・前処理工(φ250自立管)						Y2999 (レバ Ⅱ2)
	1		一式			明第0009 表
現場環境改善費						Z0012

本工事費（単独） 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						

本工事費（単独） 内訳書

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額							
工事費							
工事費計							

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ内面被覆工(反転・形成工法φ250) 14スパン 路線(更生)延長 308.26m(295.66m)					Y3999 (レバ'ル3)
更生材料					Y1H05010201 (レバ'ル4)
		一式			
更生管材 φ250用					F0000270001 00
単価一覧表(積算参考資料)	308.26	m			
反転・形成					Y1H05010202 (レバ'ル4)
		一式			
管渠更生工(No.302-1) φ250 更生延長27.61m					VJ030201 00
	1	一式			単第0 -0037 表
管渠更生工(No.302-2) φ250 更生延長20.90m					VJ030202 00
	1	一式			単第0 -0040 表
管渠更生工(No.302-3) φ250 更生延長21.41m					VJ030203 00
	1	一式			単第0 -0043 表
管渠更生工(No.302-4) φ250 更生延長20.87m					VJ030204 00
	1	一式			単第0 -0046 表
管渠更生工(No.303-3) φ250 更生延長29.1m					VJ030303 00
	1	一式			単第0 -0049 表

管きょ更生工（自立管）

Y1H0501

工種明細書

明第0005 表

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠更生工(No.304-1) φ 250 更生延長11.02m					VJ030401 00
	1	一式			単第0 -0052 表
管渠更生工(No.305-2) φ 250 更生延長20.92m					VJ030502 00
	1	一式			単第0 -0055 表
管渠更生工(No.313-1) φ 250 更生延長17.56m					VJ031301 00
	1	一式			単第0 -0058 表
管渠更生工(No.314-1) φ 250 更生延長18.56m					VJ031401 00
	1	一式			単第0 -0061 表
管渠更生工(No.314-2) φ 250 更生延長17.48m					VJ031402 00
	1	一式			単第0 -0064 表
管渠更生工(No.322-1) φ 250 更生延長21.58m					VJ032201 00
	1	一式			単第0 -0067 表
管渠更生工(No.322-2) φ 250 更生延長22.88m					VJ032202 00
	1	一式			単第0 -0070 表
管渠更生工(No.344-3) φ 250 更生延長16.79m					VJ034403 00
	1	一式			単第0 -0073 表
管渠更生工(No.344-4) φ 250 更生延長28.98m					VJ034404 00
	1	一式			単第0 -0076 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕上					Y1H05010203 (レール4)
		一式			
本管口切断工 既設管径 250mm 昼間作業の場合	28	箇所			SG1D2102001 00 A=3,B=1 単第0 -0013 表
本管口仕上工 既設管径 250mm	28	箇所			SG1D2102002 00 A=3,B=200001 単第0 -0014 表
取付管口せん孔仕上工(分割施工)					SG1D2102004 00 A=200903,B=200904,C=200905,D=1,G=1
作業量：仮)24箇所/日 本)13箇所/日	5	箇所			単第0 -0079 表
インバート補修工（1号） はつりt=2cm 復旧t=3cm 本管径φ250	3	箇所			VJ02500800 00 単第0 -0085 表
インバート補修工（特殊1号） はつりt=2cm 復旧t=3cm 本管径φ250	11	箇所			VJ02500802 00 単第0 -0016 表
運搬処分費					Y4999 (レール4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	0.19	m3			SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=44,E=1 単第0 -0020 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費(無筋Co)					FC0001 00
	0.45	t			
仮設備					Y1H05010204 (レバール4)
		一式			
仮設備設置・撤去工 既設管径 250mm 仮設備設置					SG1D2103001 00 A=3,B=1
	14	回			単第0 -0021 表
仮設備設置・撤去工 既設管径 250mm 仮設備撤去					SG1D2103001 00 A=3,B=2
	14	回			単第0 -0022 表
換気・水替工					Y1H05010301 (レバール4)
		一式			
換気設備工					SG1D2200001 00
	13	日			単第0 -0023 表
止水プラグ損料(φ250)(供用1日当たり)					FM0003 00
	14	日			
単価一覧表（積算参考資料）					
安全費					Y4999 (レバール4)
交通誘導警備員 B					R0369 00
交代要員含む	60	人			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***						
		1	式			

管口耐震化工

Y2998

工種明細書

明第0006 表

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠耐震化工（自立管）					Y3998 (レバ Ⅱ3)
更生管口耐震化工（その1） Φ250					V250001 00
	23	箇所			単第0 -0025 表
更生管口耐震化工（その2） Φ250					V250002 00
	5	箇所			単第0 -0028 表
コンクリート処分					Y3997 (レバ Ⅱ3)
運搬処分費					Y4999 (レバ Ⅱ4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)					SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=44,E=1
	0.03	m3			単第0 -0020 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費(無筋Co)					FC0001 00
	0.07	t			
換気工・水替工					Y3996 (レバ Ⅱ3)

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工					SG1D2200001 00
	13	日			単第0 -0023 表
止水プラグ損料(φ 250)(供用1日当たり)					FM0003 00
	14	日			
安全費 単価一覧表 (積算参考資料)					Y3995 (レベル3)
交通誘導警備員 B					R0369 00
	39	人			1
交代要員含む					
	1	式			
*** 単位当たり ***					

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一体型内面補修工						Y1H050102 (レベル3)
		1	一式			明第0008 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

一体型内面補修工

Y1H050102

工種明細書

明第0008 表

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一体型内面補修工					Y1H05010201 (レベル4)
		一式			
一体型内面補修 φ250-150					VH250001 00
	1	箇所			単第0 -0086 表
換気・水替工					Y1H05010202 (レベル4)
		一式			
換気設備工					SG1D2200001 00
	1	日			単第0 -0023 表
止水プラグ損料(φ250)(供用1日当たり)					FM0003 00
	1	日			
単価一覧表(積算参考資料) 交通誘導員					Y1H05010203 (レベル4)
		一式			
交通誘導警備員B 交替要員1(人/日)含む					R0369 00
	3	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ内洗浄工					VP00100 00
	295.6	m			単第0 -0032 表
本管TVカメラ調査工					VP00200 00
	295.6	m			単第0 -0035 表
取付管突出処理工 本管径150mm以上800未満					VP00501 00
	5	箇所			単第0 -0093 表
モルタル等除去工 本管径150mm以上800未満 モルタル・油脂類					VP00502 00
	1	箇所			単第0 -0097 表
木根等除去工 本管径150mm以上800未満 木根等					VP00503 00
	6	箇所			単第0 -0100 表
換気設備工					SG1D2200001 00
	3	日			単第0 -0023 表
止水プラグ損料(φ250)(供用1日当たり)					FM0003 00
	3	日			
単価一覧表(積算参考資料)					
	1	式			
*** 単位当たり ***					