令和８年１０月３０日

入札参加予定者　様

鳥取市長　深澤　義彦
（公　印　省　略）

令和6年災第2号市道金沢瀬田蔵線道路災害復旧工事（その2）の
入札閲覧設計書に関する質問②回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問②回答書	
工　事　名	令和6年災第2号市道金沢瀬田蔵線道路災害復旧工事（その2）
入札予定日	令和　８年　１２月　　１日（火）
提出年月日	令和　８年　１０月　２６日（月）

質問事項	回　答
① 上部斜面の機械掘削、盛土を重機で施工するように設計してありますが重機足場が確保出来ないと思われますがどのように施工を考えられていますか？	①上部斜面は緩勾配のため、足場は不要と考えています。施工が困難な場合は、別途協議してください。
② モノレールで上げた場合機械を下す作業構台が設計に入っていませんが設計変更してもらえるのでしょうか？	②資機材の積み下ろしは、やぐらや簡易索道の利用を想定しています。施工が困難な場合は、別途協議してください。
③ 設計で計上されているモノレールの規格は地質調査用のモノレールであり200～500ｋｇ用モノレールですが仮設計画書では２ｔ用のモノレールが計画されていますが設計変更してもらえるのでしょうか？	③ご指摘のとおり図面上では2t用と記載していますが、誤りであり、モノレールの規格は200～500kg用を想定し積算計上しています。
④ 鋼管杭工のモルタル注入管が設計計上されていませんが変更対応してもらえるのでしょうか？	④大口径ボーリングの歩掛は諸雑費に注入管が含まれていますので計上していません。