令和８年１０月３０日

入札参加予定者　様

鳥取市長　深澤　義彦
（公　印　省　略）

令和6年災第2号市道金沢瀬田蔵線道路災害復旧工事（その2）の
入札閲覧設計書に関する質問③回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問③回答書	
工　事　名	令和6年災第2号市道金沢瀬田蔵線道路災害復旧工事（その2）
入札予定日	令和　８年　１２月　　１日（火）
提出年月日	令和　８年　１０月　２６日（月）

質問事項	回　答
① 鉄筋挿入工について、足場上への削孔機の設置方法はどのような計画になっていますでしょうか。基本試験の際の設置も含めて回答お願いします。	①削孔機等資機材の運搬はモノレール、積み下ろしはやぐらや簡易索道の利用を想定しています。