

内部仕上表 (1)

階	室名 (床高FL=±0)	床		端 木		欄		壁		天 井		天井高		室名札	備 考
		改 修 前	改 修 後	改 修 前	改 修 後	改 修 前	改 修 後	改 修 前	改 修 後	改 修 前	改 修 後	改 修 前	改 修 後		
1	玄関ホール (-150)	磁器タイル150角 タイル下地モルタル	既設のままで	テラゾプロック 25×100h	既設のままで			モルタル全換、 一部特殊モザイクタイル 柱間モルタル全換、	2C壁	建築B 下地処理a (柱間)	既設のままで	2,600	2,600		
1	事務室 (-150)	ビニル床タイル2t 下地モルタル全換	既設仕上撤去 長尺板シート2t	ビニル床タイル 100h	ビニル床タイル 100h			モルタル全換、	VP壁	既設仕上撤去 下地モルタル全換 その他壁面A、下地処理a	既設天井撤去 木製野巻	2,450			ステンレス流し台 設置
1	男子便所 (-200)	磁器モザイクタイル 下地モルタル	800×600タイル その他既設のままで					半磁器100角タイル		ラワン合板4t、T1 木製野巻	OP壁 既設天井撤去 木製野巻	2,350			既設便所ブース器具小口貼補修 箇所 同上器具調整 箇所
1	女子便所 (-200)	磁器モザイクタイル 下地モルタル	既設のままで					半磁器100角タイル	既設のままで	ラワン合板4t、T1 木製野巻	OP壁 既設のままで	2,350			既設便所ブース器具小口貼補修 箇所 同上器具調整 箇所
1	前室 (-150)	磁器タイル150角 下地モルタル	既設のままで	テラゾプロック 25×100h	既設のままで			モルタル全換、	VP壁	建築A 下地処理a	ラワン合板4t、T1 木製野巻	2,600			
1	更衣室 (±0)	フローリング、ナラ15t ワックス拭き 転し履太	既設のままで	ラワン 25×100h	OSC壁 既設のままで			モルタル全換、 プリント合板5t (木軸部)	VP壁	建築A 下地処理a	既設天井撤去 木製野巻	2,300			
1	男子選手用 便所 (-100)	磁器モザイクタイル 下地モルタル	既設のままで					半磁器100角タイル	既設のままで	ラワン合板4t、T1 木製野巻	OP壁 既設のままで	2,350			既設便所ブース器具小口貼補修 箇所 ブース器具調整 換気等 (機械設備)
1	シャワー室 (-100)	磁器モザイクタイル 下地モルタル 一部スノコ敷き	既設のままで					半磁器100角タイル		石調フレキシブルボード4t 木製野巻	VP壁 既設のままで	2,350			既設カーテン設置
1	前室 (±0)	フローリング、ナラ15t ワックス拭き 転し履太	既設床撤去 転し敷スノコ敷き15t 下地コンクリート全換150t	ラワン 25×100h	OSC壁 ラワン 25×100h			モルタル全換、	VP壁	建築A 下地処理a	石調フレキシブルボード4t 木製野巻	2,300			
1	更衣室 (±0)	フローリング、ナラ15t ワックス拭き 転し履太	既設のままで	ラワン 25×100h	OSC壁 既設のままで			モルタル全換、 プリント合板5t (木軸部)	VP壁	建築A 下地処理a	既設天井撤去 木製野巻	2,300			
1	女子選手用 便所 (-100)	磁器モザイクタイル 下地モルタル	既設のままで					半磁器100角タイル	既設のままで	ラワン合板4t、T1 木製野巻	OP壁 既設のままで	2,350			既設便所ブース器具小口貼補修
1	シャワー室 (-100)	磁器モザイクタイル 下地モルタル 一部スノコ敷き	既設のままで					半磁器100角タイル	既設のままで	石調フレキシブルボード4t 木製野巻	VP壁 既設のままで	2,350			既設カーテン設置
1	前室 (±0)	フローリング、ナラ15t ワックス拭き 転し履太	既設のままで	ラワン 25×100h	OSC壁 既設のままで			モルタル全換、	VP壁	建築A 下地処理a	石調フレキシブルボード4t 木製野巻	2,300			
1	講師室 (館長室) (±0)	ニードルパンチカーペット4t フローリング、ナラ15t 転し履太	既設仕上撤去 ラワン合板5t、5t貼 タイルカーペット	ラワン 25×100h	OSC壁 既設のままで			モルタル全換 クロス張り 下地ラワン合板6t、T1	VP壁 建築C 下地処理a	既設天井撤去 木製野巻	既設天井撤去 木製野巻 既設天井撤去12t貼補工法	2,300			
1	会議室 (±0)	フローリング、ナラ15t ワックス拭き 転し履太	既設のままで	ラワン 25×100h	OSC壁 既設のままで			クロス張り 下地ラワン合板6t、T1	建築C 下地処理C	既設天井撤去 木製野巻	既設天井撤去 木製野巻	2,300			
1	防具室 (±0)	フローリング、ナラ15t ワックス拭き 転し履太	既設のままで	ラワン 25×100h	OSC壁 既設のままで			モルタル全換、	既設のままで	コンクリート打ち直し	既設のままで				
1	倉庫 (±0)	モルタル全換、目地切	既設のままで	モルタル100h	既設のままで			モルタル全換、	既設のままで	コンクリート打ち直し	既設のままで				
1	補助道場 (-550)	フローリング、ナラ15tUC壁 転し履太	既設のままで	米松100h	OSL壁 既設のままで	有孔ラワン合板6t 厚み調整用 柱間ラバー巻	LC壁 既設のままで 柱間ラバー巻	モルタル全換、	VP壁	建築A	コンクリート打ち直し 既設天井撤去	既設天井撤去 シーラー処理 パーライト吹付5t			
1	乾燥室 (-50)	モルタル全換、目地切	既設のままで	モルタル100h	既設のままで			モルタル全換、	既設のままで	コンクリート打ち直し	既設のままで				
1	電気室 (-50)	モルタル全換、目地切	既設のままで	モルタル100h	既設のままで			モルタル全換、	既設のままで	コンクリート打ち直し	既設のままで				
1	機械室 (-200)	モルタル全換、目地切	撤去後旧部モルタル全換 モルタル100h	モルタル100h	撤去後旧部モルタル100h その他既設のままで			モルタル全換、	撤去後旧部モルタル全換	コンクリート打ち直し	既設のままで				

鳥取県
平成11年度
土木部建築課

県営鳥取武道館耐震改修他工事 (建築)

株式会社 白兔設計事務所

鳥取県知事 登録番号142
管理建築士 (副建築士登録番号) 第52986号 田中 淳 夫

内部仕上表 (1)

PROJECT NO.	DATE	CHECKED BY.	DRAWING BY.
99-32	1999.8		
DRAWING NO.	SCALE		
A-7			