

## 平成26年度当初予算債務負担行為の概要

事業名	担当課
鳥取市立青谷中学校校舎改築事業費	教育総務課

[単位:千円]

限度額	期間	財源内訳				
		国	県	起債	その他	一般財源
44,436	平成27年度			44,400		36

### [事業の目的]

小中学校の校舎・屋内運動場は、児童・生徒が一日の大半を過ごす場所であり、その耐震性の確保については早急な対応を迫られているところである。

青谷中学校の校舎のうち、昭和34年、35年に建設の校舎2棟が耐震性能の低い建物と診断され、平成24年度に審査機関の評定取得を行った。その結果、不同沈下及びコンクリートの中性化が進行していること、築後50年以上経過し老朽化も進行していることから、耐震効果の得られない校舎の改築整備を行い、地震時における生徒、教職員の安全と快適な教育環境を確保する。

平成27年度～28年度に校舎を改築するため、平成26年度～27年度に既存校舎の解体を実施する。

### [事業の内容]

・対象建物

校舎

建築年	構造	延床面積	Is値
S34年	RC造3階建	994m <sup>2</sup>	0.45
S35年	RC造3階建	1,546m <sup>2</sup>	0.45

・工事内容

校舎解体工事

・事業費内訳

既存校舎解体工事費 74,059千円 (H26 29,623千円 H27 44,436千円)

### [これまでの関連する取組み]

平成24年度 耐震2次診断判定取得

平成25～26年度 実施設計

### [今後の取組み]

平成25・26年度 国庫負担金認定申請予定

平成26～27年度 既存校舎の解体

平成27～28年度 校舎改築